


MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Obra
Rua Vista para o Mar (Bripar)
Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant	Memória de Cálculo
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	ADMLOCAL PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME COMPOSIÇÃO
2		SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1	6 M² TOTAL CONSIDERADO NO ORÇAMENTO CONSOLIDADO (PLACA PADRÃO 2MX3M)
2.2	78472 SINAPI	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	966	ÁREA DE INTERVENÇÃO CONFORME PROJETO
2.3	40 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	UND	1	COMPOSIÇÃO ANEXA
2.4	10777 SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTÓRIO (NAO INCLUI	MÊS	1	LOCAÇÃO DE UM CONTAINER DURANTE O PRAZO ESTIMADO DA
2.5	10775 SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI	MÊS	1	LOCAÇÃO DE UM CONTAINER DURANTE O PRAZO ESTIMADO DA
3		PAVIMENTAÇÃO			
3.1	1200010 CAERN	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETOSIMPLESICALCETAMENTO. R_11/2020	M²	40	ÁREA CONFORME PROJETO
3.2	00708 SEINFRA	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	10,4	VOLUME DE DEMOLIÇÃO
3.3	95875 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	154	DMT =10KM
3.4	2220679 CAERN	DEPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MATERIAIS CLASSE A (SOLO, CONCRETO, ARGAMASSAS, TIJOLOS, BLOCOS, TELHAS). INC_05/2020	M³	10,4	VOLUME DE DEMOLIÇÃO
3.5	00928 SEINFRA	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	m²	96,8	CAMADA DE 10 CM NA ÁREA DE INTERVENÇÃO CONFORME
3.6	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	966	ÁREA DE INTERVENÇÃO CONFORME PROJETO
3.7	2150046 CAERN	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA (BRIPAR), COMPACTAÇÃO COM ROLOCOMPACTADOR. R_05/2022REV01	M²	966	ÁREA DE INTERVENÇÃO CONFORME PROJETO
3.8	64273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GLIJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	450	EXTENSÃO DE MEIO FIO CONFORME PROJETO
3.9	83693 SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	135	ÁREA DE MEIO FIO


MARCOS R. M. R. FIGUEIRA
Setor de Engenharia

- - Natal / RN
/ mmelio67@gmail.com



Incluído por: SEINFRA - 734236 - EMERSON DE ARRUDA TIMOTEO

<https://directa.natal.rn.gov.br/form.jsp?sys=DIR&action=openform&formID=464568709&form=listdoc¶m1=4ae50b2ef69d12def6936142b798380c¶m2=8394509¶m3=1210116>
Documento associado ao Processo Administrativo Eletrônico Nº SEINFRA-20240310529 em 26/03/2024 às 10:34:32