


MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Obra
Rua Mirangaba (bripar) - Lagoa Azul

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	ADMLOCAL	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	0,11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME COMPOSIÇÃO ANEXA, PROPORCIONAL AO VALOR TOTAL DA OBRA
2			SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1	6 M² TOTAL CONSIDERADO NO ORÇAMENTO CONSOLIDADO (PLACA PADRÃO 2MX3M)
2.2	78472	SINAPI	SERVICÓS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	694	ÁREA DE INTERVENÇÃO CONFORME PROJETO
2.3	40	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS	UND	1	COMPOSIÇÃO ANEXA
2.4	10777	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	1	LOCAÇÃO DE UM CONTAINER DURANTE O PRAZO ESTIMADO DA RUA
2.5	10775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	1	LOCAÇÃO DE UM CONTAINER DURANTE O PRAZO ESTIMADO DA RUA
3			PAVIMENTAÇÃO			
3.5	C0928	SEINFRA	CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	m²	69,4	CAMADA DE 10 CM NA ÁREA DE INTERVENÇÃO CONFORME PROJETO
3.6	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2018	m²	694	ÁREA DE INTERVENÇÃO CONFORME PROJETO
3.7	2150048	CAERN	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PEDRISCO E EMULSÃO ASFÁLTICA (BRIPAR), COMPACTAÇÃO COM ROLOCOMPACTADOR. R_05/2022REV01	M²	694	ÁREA DE INTERVENÇÃO CONFORME PROJETO
3.8	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2018	M	222	EXTENSÃO DE MEIO FIO CONFORME PROJETO
3.9	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	66,6	ÁREA DE MEIO FIO



 MARCOS R M R FILGUEIRA
 Setor de Engenharia

