PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA - DIFT - SETOR DE ENGENHARIA

OBRA:	ORÇAMENTO DE ACESSIBILIDADE DA UBS PARQUE DAS DUNAS	**ÁREA DA OBRA:**	1303,25 M2	**DATA:**	06/03/2025
LOCAL:	RUA MAR SUL S/N, PAJUÇARA, NATAL/RN			**BDI:**	26,41%

COMPOSIÇÕES

OBS.: PREÇO DE INSUMOS RETIRADO DA PLANILHA SINAPI DE INSUMOS DESONERADO JULHO/2024 E DA PLANILHA DE SERVIÇOS DO ORSE JUNHO/2024

COMPOSIÇÃO 01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**VB**
TIPO	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100,00	$ 52,88	$ 5.288,00
COMPOSIÇÃO	90777	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	$ 115,41	$ 4.616,40
					TOTAL	**$ 9.904,40**

COMPOSIÇÃO 02	**REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO**					**UN**
TIPO	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39	$ 24,45	$ 9,46
INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UNID.	2,00	$ 19,26	$ 38,52
INSUMO	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,03	$ 112,54	$ 3,42
					TOTAL	**$ 51,40**

COMPOSIÇÃO 03	**REVISÃO DE COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM**					**M2**
TIPO	CÓDIGO SINAPI	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	$ 20,79	$ 2,62
COMPOSIÇÃO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	$ 24,07	$ 3,03
INSUMO	ORSE 1569	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 x 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	M	0,68	$ 6,75	$ 4,56
INSUMO	4310	FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO	UND	0,45	$ 3,13	$ 1,41
INSUMO	5067	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,00	$ 23,74	$ 0,05
INSUMO	7194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	0,26	$ 34,35	$ 8,83
					TOTAL	**$ 20,49**

Lucas Varela de Araújo
Engenheiro Civil
CREA RN 2116670403

Billjean C. D. Lucena Nóbrega
Engenheira Civil
CREA RN 211728841-3

Incluído e Assinado eletronicamente - Decreto Nº 11.972 - utilizando usuário e senha por: SMS - O00848 - LUCAS VARELA DE ARAUJO
https://directa.natal.rn.gov.br/form.jsp?sys=DIR&action=openform&formID=464568709&form=listdoc&param1=dda26f9672e180d6ea19bbe295ea0603&param2=11604614&param3=1265828
Documento associado ao Processo Administrativo Eletrônico Nº SMS-20240854901 em 11/03/2025 às 15:09:22

Assinado eletronicamente - Decreto Nº 11.972 - utilizando usuário e senha por: SMS - O00849 - BILLJEAN CARAMITHELLE D AVILA LUCENA NOBREGA
https://directa.natal.rn.gov.br/form.jsp?sys=DIR&action=openform&formID=464568709&form=listdoc&param1=06b96cef98c36a9c5f108e4f94a059bf&param2=11605006&param3=1265828
Documento assinado em 11/03/2025 às 15:34:07